

平凉祁连山水泥有限公司年产 240 万吨骨料机制砂生产线建设项目

水土保持方案报告表专家审查意见


- 1、校核项目水土流失防治指标值中林草覆盖率；
- 2、校核土地预审文本中批复土地面积 2.8143 公顷和本方案占地面积 3.1 公顷的关系；进一步校核项目批复占地类型和本项目描述的地类及面积。
- 3、在第一章 1.8 节重点补充工程措施类型、施工时间、实施位置；林草措施、临时措施类型、施工时间、实施位置；
- 4、在项目组成中补充和其它项目的依托关系，如项目运行的给排水、对外道路等；在施工组织中，补充施工场地、施工用水；补充项目的竖向布局图。
- 5、校核表土剥离范围及剥离量，补充表土保存方法；
- 6、在项目区和项目区自然情况中补充土壤和植被章节；
- 7、环保批复中有沉淀池，请在主体就由水土保持功能的措施中界定出来数量和投资；
- 8、补充雨水利用措施；
- 9、校核效益指标拦渣量（扣除利用部分）；
- 10、明确阐述新增对水土保持措施施工方法（主体已有的不再叙述）；
- 11、校核水土保持投资；
- 12、补充相关典型设计图如沉砂池、雨水利用措施、绿化措施，在水土保持措施平面布局图中重点标清点工程、线工程。

平凉市水土保持总站

刘伟

2021 年 4 月 11 日

承诺制项目专家意见

项目名称	平凉祁连山水泥有限公司年产 240 万吨骨料机制砂生产线建设项目		
建设单位	平凉祁连山水泥有限公司		
方案编制单位	平凉三和工程咨询有限公司		
省级水土保持专家库信息	姓名：刘存国	联系方式：13993399093	
	单位名称：	平凉市水土保持总站	
	证件类型和号码：甘职高资字：6223845 注册水利水电土木工程（水土保持）师管理号：2013073620732013620606000010		
	加入专家库时间及文号：2020 年 11 月 17 日 甘水水保发 2020 年 425 号		
专家 审 核 意 见	主体工程水土保持评价	主体工程评价合理，具有水土保持功能措施界定明确。	
	防治责任范围及分区	防治范围明确及分区基本合理	
	水土流失预测方法内容及结论	预测方法及结论可信	
	防治标准及防治目标	标准及目标符合要求	
	措施体系及防治措施布设	体系健全措施布设较为合理	
	施工组织管理	组织管理可行	
	投资估算及效益分析	投资估算和效益分析基本符合目前相关政策	
专家对此方案的总体意见和其它意见： 本项目基本符合水土保持法律法规和《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》（水保监 2020 年 63 号）的要求，在《平凉祁连山水泥有限公司年产 240 万吨骨料机制砂生产线建设项目水土保持方案报告表专家审查意见》修改的基础上上报批复。 专家签名：  时间：2021 年 4 月 11 日			